VALDARNO

ALLEGATO 1)

PROGETTO - CAPITOLATO D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA *ex* art. 36 d.lgs.50/2016 PER

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE MT/BT IN CABINA RICEZIONE PRESSO IL CENTRO SERVIZI ENRICO FERMI, VIA BELLATALLA 1 – OSPEDALETTO – PISA

CIG Z822092DEE

Responsabile del Procedimento

Il Liquidatore Dott. Sandro Sgalippa

Valdarno S.r.l. in liquidazione in liquidazione
Sede in Pisa, loc. Ospedaletto, Via Bellatalla n. 1 – 56121
Registro Imprese di Pisa - Cod. Fisc./P.I. 01375230503 - Capitale sociale euro 5.720.000,00 i.v.
Tel. 050.3872111 Fax: 050.3872100 E-mail: info@valdarnosrl.it PEC: valdarno@pec.it

VALDARNO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto la prestazione, l'esecuzione e la gestione del servizio di manutenzione e gestione degli impianti elettrici e delle apparecchiature MT/BT in cabina di ricezione - presenti all'interno e all'esterno degli edifici di proprietà di Valdarno S.r.l. in liquidazione - da svolgersi presso l'area del Centro Servizi E. Fermi, secondo le modalità specificate all'art. 3 del presente "Progetto – Capitolato d' Appalto".
La durata del contratto, con decorrenza dalla stipula dello stesso, è fissata per un periodo di **12 (dodici) mesi** con l'obbligo per l'impresa affidataria del servizio, di assicurare il servizio di manutenzione e gestione di suddetti impianti nei modi indicati nel presente capitolato per tutta la durata del contratto.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del contratto è stimato in euro trentamila/00 (€ 30.000,00), I.v.a. esclusa, oltre euro mille/00 (€ 1.000,00), I.v.a. esclusa, non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza e concernenti i rischi da interferenza.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione e gestione degli impianti elettrici e delle apparecchiature MT/BT in cabina di ricezione, presenti all'interno e all'esterno degli edifici di cui alla Planimetria Esterna- Allegato 2), parte integrante del presente "Progetto – Capitolato d' Appalto" - di proprietà Valdarno S.r.l. in liquidazione - è da espletarsi presso il Centro Servizi Enrico Fermi di Ospedaletto (PISA) e comprende, sommariamente, la gestione e la conduzione, le manutenzioni, le verifiche di controllo, gli interventi di reperibilità e pronto intervento da considerarsi attivo 24 ore su 24 (giorni festivi compresi), gli interventi di manutenzione periodica e programmata nonché gli interventi di manutenzione straordinaria di suddetti impianti, rispettivi apparati e apparecchiature MT/BT in cabina ricezione.
Rientrano nel servizio cosiddetto "a canone" le sotto elencate attività, da svolgere sugli impianti meglio descritti nel "dettaglio impianti e apparati elettrici" - Allegato 3), nel "dettaglio corpi illuminanti" – Allegato 4) e nel "piano guida manutenzioni impianti elettrici" – Allegato 5).
Le prestazioni richieste dal presente servizio possono riassumersi come di seguito, salvo le più precise indicazioni contenute nella normativa qui di seguito citata o di volta in volta impartite dalla Valdarno S.r.l. in liquidazione.
La ditta appaltatrice dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di tutti gli impianti presi in consegna, in modo da assicurare la migliore conservazione e il più efficiente grado di funzionamento degli stessi, e avrà l'obbligo della diligente manutenzione e conservazione delle relative attrezzature e materiali che avrà ricevuto in consegna.
Per servizio di manutenzione ordinaria programmata è da intendersi quella serie di operazioni eseguite, a seconda della necessità dei singoli impianti, o in via preventiva e programmata a scadenza periodica, destinate a mantenere in perfetta efficienza gli impianti medesimi.
La ditta dovrà effettuare la manutenzione tesa a prevenire eventuali guasti e mantenere in costante efficienza le apparecchiature.
Le prestazioni richieste dal presente servizio possono riassumersi come di seguito, salvo le più precise indicazioni contenute nella normativa qui di seguito citata o di volta in volta impartite dalla Valdarno S.r.l. in liquidazione:

Si riportano qui di seguito, per le singole unità fondamentali, un elenco di attività, esemplificativo e non limitativo, degli interventi che dovranno essere effettuati con le relative frequenze:-

VALDARNO

Apparecchiature MT cabina ricezione

Quadri MT isolati in aria sm6

Controllo visivo integrità apparecchiature
Controllo integrità e pulizia delle parti isolanti
Controllo visivo integrità cablaggio, morsettiere e contatti ausiliari
Controllo visivo integrità trasformatori di corrente
Controllo visivo integrità resistenza anticondensa
Controllo serraggio connessioni di potenza all'interno dello scomparto
Controllo serraggio sbarre omnibus
Pulizia, controllo, regolazioni e messa a punto meccanismo di comando
Verifica funzionamento interblocchi meccanici ed a chiave
Verifica di funzionamento meccanico ed elettrico
Verifica funzionalità lampade capacitive (presenza tensione)
Pulizia e lubrificazione dei cinematismi del sezionatore di terra
Verifica corretta inserzione lame di contatto del sezionatore di terra
Controllo e lubrificazione dei cinematismi di traslazione cassetti TV (1)
(1) *Verifica eseguita solo dove presente tale accessorio*

Interruttore MT isolato in gas sf6 tipo sf1

Controllo visivo integrità poli o involucro dell'interruttore
Pulizia, lubrificazione e serraggio connessioni principali
Verifica usura contatti d'arco
Pulizia, controllo, regolazioni e messa a punto meccanismo di comando
Verifica funzionamento interblocchi meccanici ed a chiave
Verifica di funzionamento meccanico ed elettrico
Verifica funzionalità ausiliari elettrici
Verifica inserzione ed estrazione dell'interruttore (1)
Verifiche eseguite solo su interruttori estraibili (1)

Relè di protezione sepam

Pulizia generale
Verifica dello stato e delle condizioni dei componenti
Verifica serraggio collegamenti in ingresso/uscita
Verifica della tensione di alimentazione
Verifica della corretta impostazione delle soglie di intervento
Simulazione intervento relé mediante iniezione secondaria di corrente/tensione

Impianti elettrici

Gruppo elettrogeno

Motore diesel 4 tempi
Elettropompa alimentazione combustibile;
Generatore elettrico;
Serbatoio combustibile liquido;
Verifica livello combustibili con eventuale reintegro fino a LT 200 annui.
Interruttore automatico con protezione magnetotermica, 1 voltmetro, 13 amperometri, 1 contatore, chiave di avviamento, lampade di segnalazione bassa pressione olio, dinamo carica batterie, minimo livello combustibile, prese e morsettiera

Quadro elettrico di protezione e sezionamento MT nella cabina di trasformazione

Sezionatore;
Interruttore;
Strumento di misura;
Interruttore automatico;
Dispersore ispezionabile;
Segnalatore;
Misura della resistenza di terra;
Struttura autoportante;

Targhetta identificativa;

Trasformatori di potenza
Scaricatori di sovratensione;
Segnalatore presenza rete;
Sezionatori di linea di messa terra;
Interruttore di manovra sezionatore;
Fusibile M.T.;
Interruttore in olio ridotto;
Protezione di circuito;
Trasformatore di misura;
Strumento di misura;
Cella di M.T.;
Cavi MT in corda di rame con isolamento ERP;
Trasformatori MT/BT (Trasformatore di potenza in resina).

Quadri di BT per il comando e la protezione delle linee elettriche in partenza
Sezionatore
Interruttore
Trasformatore di misura
Strumento di misura
Fusibile
Protezione di circuito
Teleruttore
Relè ausiliario
Segnalatore
Trasformatori ausiliari
Circuito di commutazione
Controllore a logica programmabile
Sezione allarmi
Impianto di rifasamento automatico
Linee di alimentazione
Struttura autoportante
Targhetta identificativa
Schema elettrico
Complesso automatico di rifasamento
Controllo e serraggio accurato morsetti attestazione conduttori su ogni singola apparecchiatura;
Esame visivo stato di conservazione della guaine isolanti e sostituzione dei tratti di conduttori danneggiati per sovraccarico;
Prova manovre di funzionamento apparecchiature con lubrificazione dei cinematismi, laddove necessario;
Verifica corretta inserzione automatica batterie di condensatori mediante funzionamento centralina elettronica di regolazione;
Controllo e serraggio collegamenti di terra ed equipotenziali della carpenteria metallica.
Gruppi statici di continuità
Raddrizzatore;
Inverter;
Commutatore statico;
Bypass manuale;
Sezione segnalazione allarmi;
Struttura autoportante;
Verifica stato batterie.
Linee di distribuzione principale
Cavo MT;
Passerella asolata e canalizzazioni;
Tubazioni rigida in PVC autotest;

Cassette di derivazione in PVC e in lega di alluminio;
Conduttore unipolare e multipolare.
Linee di distribuzione secondaria
Punto presa sottotraccia compreso prese;
Punto presa in vista compreso prese;
Punto luce e punto di comando sottotraccia;
Quadri attrezzati;
Interruttore magnetotermico;
Impianto luce ed apparecchi illuminanti con eventuale sostituzione di materiali di consumo (neon, starter, etc.)
Plafoniera per controsoffitto;
Plafoniera con corpo in acciaio o in policarbonato;
Apparecchio autonomo di emergenza;
Controllo delle lampade di emergenza;
Proiettori da esterni ed industriali;
illuminazione esterna
Impianti reti per trasmissioni dati.
Impianti reti telefoniche
UPS condominiale
Verifica funzionamento
Verifica batterie

E' inoltre richiesto:

- **certificazione e/o qualifica** per interventi di manutenzione e/o manovre di cabine con tensione pari a 15.000V.

- Sistemi di gestione per la qualità - norma ISO 9001 inerenti la specificità del servizio;
- Iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs 152/06 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97;
- abilitazione per le lavorazioni in spazi confinanti ai sensi del DPR 177/2011;
- abilitazione ed uso dei DPI per le lavorazioni in quota ai sensi dell'articolo 116 del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008;
- *aver svolto, nell'ultimo triennio, servizi analoghi di manutenzione (in favore di enti pubblici o di soggetti privati) per un importo almeno pari a quello posto a base di gara;*

- servizio di **reperibilità** e **pronto intervento**, il fornitore dovrà garantire, compreso nel canone per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità, da considerarsi attivo 24 ore su 24 anche nei giorni festivi, con intervento in loco entro 1 ora dalla chiamata, mettendo a disposizione della Valdarno S.r.l. in Liquidazione, un numero di telefono dedicato a cui far pervenire le segnalazioni delle eventuali richieste. Sarà applicata una penale di € 20,00 per ogni quindici minuti di ritardo e/o frazione di quindici minuti, oltre l'ora dalla richiesta di intervento;

- servizio di **assistenza** alla Società Valdarno S.r.l. in Liquidazione per l'espletamento delle pratiche di verifiche normative richieste dagli organi competenti;

- servizio di **controllo quotidiano di corretto funzionamento impianti** diurno in loco da effettuarsi da personale qualificato nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 8:00;

Ciascun intervento dovrà attenersi:
- alle disposizioni impartite dalla Valdarno srl in Liquidazione, sia in sede di sopraluogo che di volta in volta durante le lavorazioni;

- all'area di intervento "planimetria esterna" - Allegato 2), parte integrante del presente "Progetto – Capitolato d' Appalto;
- alle disposizioni contenute nel "dettaglio impianti e apparati elettrici" - Allegato 3), parte integrante del presente "Progetto – Capitolato d' Appalto";
- alle disposizioni contenute nel "dettaglio corpi illuminanti" – Allegato 4), parte integrante del presente "Progetto – Capitolato d' Appalto";
- alle disposizioni contenute nel "piano guida manutenzioni impianti elettrici" – Allegato 5), parte integrante del presente "Progetto – Capitolato d' Appalto";

Ciascun intervento dovrà essere effettuato a regola d'arte, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali od europei o, in loro assenza, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore e dovrà essere eseguito da personale idoneo ed abilitato.
Le prestazioni elencate non si intendono esaustive, ad esse andranno aggiunte tutte le ulteriori disposizioni previste dalle Norme UNI pertinenti e/o indicate nei libretti di uso e manutenzione degli impianti, apparati e dispositivi presenti.
Costituisce specifica responsabilità della ditta appaltatrice la rilevazione in sede di controllo di ogni eventuale situazione di difformità in rispetto alle prescrizioni normative, che dovrà essere immediatamente segnalata alla società Valdarno S.r.l. in liquidazione, la quale può valutare l'opportunità di impartire ordini di intervento ai fini dell'eliminazione delle anomalie segnalate.
In tali casi, attività di natura straordinaria potranno essere affidate alla stessa ditta affidataria, previa approvazione della spesa da individuare con riferimento all'elenco prezzi in vigore.

Per la specificità del servizio, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, la Ditta Appaltatrice è soggetta all'osservanza e al rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di impianti elettrici o comunque attinente allo svolgimento di detto servizio e di tutte le normative che saranno emanate nel corso del Contratto aventi con esso pertinenza.
Senza escludere altre normative applicabili qui non citate, si richiamano in particolar modo:-

- D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37 – "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- DLGS 25/7/2005 n. 151 e s.m.e i. – "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"
- DM 10/3/1998 – "Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"

Norme tecniche

- CEI 11-27 – "Lavori su impianti elettrici"
- CEI 64-8 – "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e 1500 in c.c."
- EN 60947-1 – "Apparecchiature a bassa tensione Parte 1: Regole generali"
- EN 61439-1 – "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali"
- CEI 0-15- "Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali"
- CEI EN 62305:2012 – "Protezione contro i fulmini"
- *CEI EN 50522 – "Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a."*
- CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica;

- CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica;
- UNI EN 1838- "Applicazione dell' illuminotecnica - Illuminazione di emergenza"
- UNI EN 12464-1 – "Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni"
- UNI EN 12464-2 – "Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in esterno".

Ogni normativa richiamata si intende aggiornata con eventuali successive integrazioni e modifiche.
L'elenco sopra riportato è a titolo indicativo e non esaustivo. La Ditta Appaltatrice è quindi tenuta ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente al momento dell'effettuazione delle prestazioni per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.
Costituisce specifica responsabilità della Ditta Appaltatrice la rilevazione in sede di controllo di ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative, che dovrà essere immediatamente segnalata alla Valdarno S.r.l. in liquidazione.

ART. 4 - NORME DI SICUREZZA

Il servizio oggetto di affidamento dovrà eseguirsi nel pieno rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal d.Lgs. 81/2008.
Compatibilmente con la tipologia e le caratteristiche del servizio, l'impresa affidataria sarà tenuta ad osservare quanto prescritto dall'art. 23-*bis* della l.r. Toscana n. 38/2007.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa affidataria alla firma del contratto d'appalto è obbligata a costituire e consegnare in originale una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento: ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell'aggiudicatario verso Valdarno S.r.l. in liquidazione per la diligente, esatta e completa esecuzione delle prestazioni indicate nel presente "Progetto – Capitolato d' Appalto", per come debitamente riportate nel contratto di affidamento del servizio che sarà stipulato tra Valdarno S.r.l. in liquidazione e l'Impresa affidataria.
Lo svincolo della cauzione verrà disposto da Valdarno S.r.l. in liquidazione dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali.
La mancata costituzione della garanzia entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante determina la revoca dell'affidamento dell'appalto.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla completa esecuzione del servizio e previa attestazione di regolare esecuzione da parte direttore dell'esecuzione del contratto.
La cauzione viene prestata altresì a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
Valdarno S.r.l. in liquidazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Impresa affidataria per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

VALDARNO

ART. 6 - PENALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Impresa affidataria, la fornitura e posa non venga espletata o non sia conforme a quanto previsto dal "Progetto – Capitolato d' Appalto", alle norme di legge o alle disposizioni impartite, Valdarno S.r.l. in liquidazione potrà applicare all'Impresa affidataria una penale, decurtabile dal prezzo del servizio, quantificata in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, e comunque non inferiore allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ciascun inadempimento.

ART. 7 – NEGLIGENZA E RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO

Per ogni grave irregolarità o grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto tale da compromettere il corretto e diligente svolgimento del servizio, Valdarno S.r.l. in liquidazione avrà facoltà di incamerare la cauzione prestata.
Su proposta del responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione del presente contratto formulerà all'Impresa affidataria, a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata, le contestazioni relative alle gravi inadempienze rilevate, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per svolgere le proprie controdeduzioni.
Ferma restando l'escussione della cauzione definitiva, a fronte di grave irregolarità o grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali debitamente accertate secondo quanto disposto dal c. 2 del presente articolo, Valdarno S.r.l. in liquidazione disporrà la risoluzione di diritto del contratto e sarà libera di affidarne l'esecuzione ad altri.

Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto di affidamento del servizio non potrà essere ceduto, neppure in parte, dall'Impresa affidataria.
E' in ogni caso escluso il subappalto delle prestazioni oggetto del servizio, ai sensi dell'art. 105 d.lgs. n. 50/2016.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Impresa affidataria dovrà rispondere dei danni arrecati dai propri dipendenti ed incaricati ai beni di Valdarno S.r.l. in liquidazione, nonché a terze persone o a cose di terzi.
Si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di Valdarno S.r.l. in liquidazione.
L'Impresa si obbliga a presentare all'atto di stipula del contratto copia di propria polizza di responsabilità civile.

Art. 10 - RISERVATEZZA

L'impresa affidataria si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nella partecipazione alla procedura di consultazione o nell'esecuzione del contratto.
L'impresa si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti di cui si avvalga per l'espletamento delle predette attività. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.

ART. 11 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'Impresa affidataria si impegna ad attivare un conto corrente bancario dedicato ai pagamenti inerenti il contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti telecontrollo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della l. 136/2010.
Il compenso verrà corrisposto in 12 (dodici) rate mensili di eguali importo, previa emissione della relativa fattura.

VALDARNO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, c. 28, del d.l. 223/2006, convertito con modificazioni in l. 248/2006, l'Impresa è tenuta a consegnare a Valdarno S.r.l. in liquidazione copia delle ricevute dei modelli F24 relativi agli adempimenti IRPEF, IVA, INPS, INAIL al fine di consentire alla Società di verificare l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito del servizio di cui all'art. 1. Valdarno S.r.l. in liquidazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica periodica trimestrale della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa, restando onere di detta ultima procedere alla produzione del documento unico di regolarità contributiva.
I pagamenti delle fatture verranno effettuati a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, all'esito degli adempimenti indicati al comma che precede.

ART. 12– SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto di appalto saranno a carico dell'Impresa affidataria.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al d.lgs. 50/2016 e ss.mm., al D.P.R. 207/20110 e ss.mm. (per le parti ancora in vigore), al d.lgs. 81/2008 e ss.mm, alla normativa regionale in materia di contratti pubblici nonché, in generale, alle disposizioni del Codice Civile.

Pisa, 30 novembre 2017

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Sandro Sgalippa